



VOLUME TOTAL						
Estaca	Área de Corte (m²)	Área de Aterro (m²)	Volume de Corte (m³)	Volume de Aterro (m³)	Volume Acum. (m³)	Volume Líquido (m³)
0+00	0,00	2,68	0,00	0,00	0,00	0,00
0+10	0,00	19,01	0,00	86,78	86,78	-86,78
1+00	0,00	12,32	0,00	156,86	243,42	-243,42
1+10	0,03	41,09	0,15	287,06	510,48	-510,33
2+00	2,57	52,94	12,98	470,16	980,65	-987,52
2+10	0,00	58,43	12,83	556,88	1537,53	-1511,57
3+00	1,92	40,18	9,59	493,07	2030,60	-1995,06
3+10	5,04	16,98	34,78	285,81	2316,41	-2246,09
4+00	3,63	13,14	43,33	150,61	113,65	2467,02
4+10	0,48	15,68	20,56	144,09	134,20	2611,10
5+00	6,05	15,74	35,64	157,09	169,85	2768,20
5+10	9,28	16,39	79,61	160,64	249,46	2928,83
6+00	9,99	24,33	93,35	203,60	342,81	3132,43
6+10	17,54	32,43	134,65	283,82	477,46	3416,25
7+00	14,42	39,54	159,79	359,86	637,25	3778,10
7+10	17,31	39,35	158,68	394,46	795,93	4170,57
8+00	14,87	48,64	160,91	439,95	956,84	4610,51
8+10	13,00	76,23	139,33	624,35	1096,18	5234,86
9+00	12,25	76,77	126,26	765,01	1222,43	5999,87
9+10	8,05	46,30	101,49	615,33	1323,93	6615,21
10+00	14,46	26,70	112,55	365,01	1436,48	6960,21
10+10	20,42	26,40	174,44	265,50	1610,92	7245,71
11+00	28,38	12,42	244,00	194,10	1854,92	7439,81
11+10	24,32	21,07	263,49	167,47	2118,41	7807,28
12+00	22,22	27,93	232,73	245,01	2351,14	7852,29
12+10	11,78	47,57	170,02	377,53	2521,16	8229,82
13+00	10,65	51,47	112,16	495,20	2633,33	8725,02
13+10	1,00	49,01	58,26	502,40	2691,58	9227,41
14+00	4,64	21,18	28,19	350,94	2719,77	9578,35
14+10	1,15	17,86	28,94	195,18	2748,71	9773,54
15+00	1,10	4,74	11,23	113,02	2759,95	9886,56
15+10	0,00	24,14	5,51	144,44	2765,46	10031,00
16+00	0,00	34,43	0,02	292,87	2765,48	10323,87
16+10	0,15	30,21	0,74	323,18	2766,22	10647,05
17+00	0,00	33,80	0,75	320,01	2766,97	10967,06
17+10	11,35	29,40	56,77	316,00	2823,74	11283,06
18+00	0,16	29,49	57,57	294,46	2881,30	11577,52
18+10	0,18	39,49	1,72	344,91	2883,03	11922,43
19+00	0,04	32,17	1,12	358,32	2884,15	12280,75
19+10	0,40	27,95	2,22	300,61	2886,37	12581,36
20+00	0,03	24,18	2,14	260,85	2888,51	12842,01
20+10	0,00	27,49	0,13	258,34	2888,65	13100,35
21+00	0,07	36,88	0,37	321,87	2889,01	13422,22
21+10	0,00	44,51	0,37	406,67	2889,38	13829,19
22+00	0,11	61,47	0,54	529,89	2889,92	14359,09
22+10	0,41	49,85	2,60	556,57	2892,52	14915,66
23+00	0,45	35,14	4,30	424,82	2896,81	15340,58
23+10	3,17	17,36	18,08	262,47	2914,90	15603,05
24+00	4,17	15,57	36,71	164,60	2951,61	15787,65
24+10	1,16	20,51	26,66	180,37	2978,27	15948,02
25+00	6,35	18,05	37,52	192,79	3015,80	16140,81
25+10	2,86	13,27	46,01	156,58	3061,81	16297,39
26+00	4,02	16,07	34,38	156,70	3096,19	16454,09
26+10	1,06	26,98	25,58	225,25	3171,56	16679,34
27+00	0,12	44,35	5,87	356,66	3127,43	17036,01
27+10	9,61	19,44	48,66	318,96	3176,09	17354,97
28+00	2,11	26,70	58,64	230,69	3234,72	17585,66
28+10	13,87	27,53	79,92	271,15	3314,64	17856,81
29+00	11,29	32,91	125,78	302,18	3440,42	18158,99
29+10	8,75	43,16	100,16	380,35	3540,58	18539,34
30+00	1,70	44,85	52,21	440,07	3592,79	18979,41
30+10	1,76	32,49	17,29	386,71	3610,08	19366,12
31+00	1,79	34,24	17,76	333,68	3627,84	19699,80
31+10	9,54	19,79	56,65	270,14	3684,49	19969,84
32+00	16,95	13,27	132,46	165,30	3816,95	20135,24
32+10	18,35	18,16	176,50	157,16	3953,45	20292,40
33+00	13,54	24,33	159,41	212,45	4152,87	20504,86
33+10	13,97	34,00	137,50	291,64	4290,37	20796,49
34+00	15,95	19,85	149,56	269,23	4439,93	21065,72
34+10	14,15	18,82	150,46	183,37	4590,39	21259,09
35+00	17,57	19,14	158,60	189,81	4748,99	21448,90
35+10	6,58	2,09	120,80	106,15	4869,79	21555,05
36+00	3,55	14,20	20,27	32,58	4890,06	21687,57

ACORTE  
ATERRO

NOTAS  
NOTA 01: Restituição do Levantamento Topográfico para o Regiões do Programa Lagoas do Norte (incluindo terreno da futura estação de tratamento de esgoto) - Executado pelo Pionagem em Julho/2007



APROVAÇÕES

C		G	
B		F	
A		E	
REV		D	
		C	

N°	REVISÃO	DATA	N°	REVISÃO	DATA
1	MPB SANEAMENTO LTDA / JANSANA DE LA VILLA DE PAULU ARQUITECTES	02/05/2015	1	CONCORDIA TERESINA SUBSTITUTIVA	02/05/2015
2	DESENHO	02/05/2015	2	CONFIRMADO	02/05/2015
3	APPROVAÇÃO	02/05/2015	3	CONFIRMADO	02/05/2015

DE-13017-SM-PR-011-0

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA - PI**

**TERESINA - PI**

PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DAS OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO URBANA E AMBIENTAL DAS ÁREAS 2,3 E 4, INCLUINDO PLANO DE REASSENTAMENTO DO MUNICÍPIO DE TERESINA - PI

**PROJETO DE TERRAPLANAGEM EDITAL 1 - P9 LAGOA DA PIÇARREIRA PERFIL**

PROJETO: SANEAMENTO TERESINA SUBSTITUTIVA | VISTOR: MPB | DESENHO: KCC | DATA: MAI/2015 | FOLHA Nº: 02/02  
ESCALA: 1/100 | TOPOGRAFIA: PROJETO | DATA TOP: ABRIL/2014