

OBRA 10 - QUIOSQUE

REVISÃO DE 14-05-2018

r-01

LISTA DE MATERIAIS - PROJETO ESTRUTURAL METALICO

QUIOSQUE TIPO 2								
ITENS	FOLHA	POSIÇÃO	MATERIAL	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	Peso Unitário	Peso Total (kg)
1		APOIO	ASTM A-36 FY>250MPa	CHAPA LISA 10,0mm	0,38	M2	74,48	28,30
2		APOIO	ASTM A-36 FY>250MPa	CHAPA LISA 12,5mm	1,39	M2	98,00	136,22
3		APOIO	ASTM A-36 FY>250MPa	CHAPA LISA 6,35mm	0,36	M2	49,39	17,78
4		APOIO	ASTM A-36 FY>250MPa	FERRO MECÂNICO DIAM. 12mm	15,04	M	0,99	14,89
5		APOIO	ASTM A-36 FY>250MPa	FERRO MECÂNICO DIAM. 15,9mm	12,80	M	1,56	19,97
6		APOIO	ASTM A-36 FY>250MPa	BARRA ROSCADA DIAM 10mm	4,16	M	0,56	2,33
7		TRELIÇAS	ASTM A-36 FY>250MPa	PERFIL U 100x50x3,00mm	51,90	M	4,80	249,13
8		TRELIÇAS	ASTM A-36 FY>250MPa	PERFIL U 92x30x2,65mm	71,74	M	3,22	230,99
9		TRELIÇAS	ASTM A-36 FY>250MPa	PERFIL DUPLO 2XU 100x50x3,00mm	4,14	M	9,60	39,74
10		TRELIÇAS	ASTM A-36 FY>250MPa	PERFIL U 150x50x3,00mm	123,16	M	6,00	738,95
11		TRELIÇAS	ASTM A-36 FY>250MPa	PERFIL U 142x30x2,65mm	166,49	M	4,28	712,89
12		TRELIÇAS	ASTM A-36 FY>250MPa	PERFIL DUPLO 2XU 150x50x3,00mm	2,76	M	12,00	33,12
13		TRELIÇAS	ASTM A-36 FY>250MPa	PERFIL L 70x70x3,00	24,11	M	3,36	81,00
14		VIGAS	ASTM A-36 FY>250MPa	PERFIL DUPLO 2X U ENRIJECIDO 150x50x20x2,65mm	12,52	M	6,15	76,97
15		TERÇAS	ASTM A-36 FY>250MPa	PERFIL U ENRIJECIDO 100x50x25x3,75mm	76,53	M	7,50	573,96
16		TERÇAS	ASTM A-36 FY>250MPa	PERFIL U ENRIJECIDO 150x40x20x3,00mm	27,72	M	6,48	179,63
17		TRAVAMENTOS EM X	ASTM A-36 FY>250MPa	FERRO MECÂNICO DIAS. 12mm	69,58	M	0,99	68,88
18		CINTA RIGIDA	ASTM A-36 FY>250MPa	PERIL L 25X25X3,00	17,10	M	1,19	20,35
19		ESTICADOR	ASTM A-36 FY>250MPa	FERRO MECÂNICO DIAM. 9.5mm	49,11	M	0,56	27,50
20		SUPORTE DO FORRO	ASTM A-36 FY>250MPa	TUBO 40X90X2,00mm	130,63	M	4,16	543,41
21		TELHAS	AÇO GALVANIZADO	TELHA TERMOACÚSTICA TRAPEZOIDAL LR-40 e=40mm AÇO GALVANIZADO LARGURA ÚTIL 980mm	122,56	ML	0,00	0,00
22		DIVERSOS	DIVERSOS	RUFOS	1,00	CJ	0,00	0,00
23		DIVERSOS	DIVERSOS	CALHAS	1,00	CJ	0,00	0,00
24		DIVERSOS	DIVERSOS	PARAFUSOS E FIXADORES	1,00	CJ	0,00	0,00
25		DIVERSOS	DIVERSOS	ELEMENTOS DIVERSOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DO FORRO E DA COBERTURA	1,00	CJ	0,00	0,00
26		TODOS	DIVERSOS	PERDAS	350,00	KG	1,00	350,00
PESO TOTAL						KG		4146,02

(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

ESTA LISTA É ORIENTATIVA E DEVERÁ SER VERIFICADA PELO EXECUTOR ANTES DE ORÇAR A OBRA

(*) ESTES ITENS NÃO FAZEM PARTE DO PROJETO DE ESTRUTURA E FORAM LISTADOS APENAS PARA ORIENTAÇÃO