

PONTE RUI BARBOSA - PROJETO ESTRUTURAL

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Qty	UN
1	ESTACAS		
1.1	ARMAÇÃO (FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO)AÇO CA-50 DIAM. 6,3mm.	285,6	Kg
1.2	ARMAÇÃO (FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO)AÇO CA-50 DIAM. 12,5mm.	1271,2	Kg
1.3	ESTACA HÉLICE CONTINUA MONITORADA DIÂMETRO DE 40CM	280	m
1.4	CONCRETO FCK-20MPA, CONSUMO DE CIMENTO DE 400KG/M³	47,5	m³
2	BLOCOS, PILARES, LAJES E MUROS		
2.1	ARMAÇÃO (FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO)AÇO CA-50 DIAM. 6,3mm.	264,8	Kg
2.2	ARMAÇÃO (FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO)AÇO CA-50 DIAM. 8,0mm.	2744,8	Kg
2.3	ARMAÇÃO (FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO)AÇO CA-50 DIAM. 10,0mm.	1296	Kg
2.4	ARMAÇÃO (FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO)AÇO CA-50 DIAM. 12,5mm.	913,9	Kg
2.5	ARMAÇÃO (FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO)AÇO CA-50 DIAM. 16,0mm.	3264,9	Kg
2.6	TELA SOLDADA Q503 10X10- 8,0MM 2,45x6,00M	9	Un
2.7	TELA SOLDADA Q196 10X10- 5,0MM 2,45x6,00M	9	Un
2.8	LASTRO DE BRISTA 3/4	7	m³
2.9	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK-30MPA	75,2	m³
2.10	ESCORAMENTOS/TRAVAMENTOS/CORTES/ESCAVAÇÕES/REATERRO/PAVIMENTAÇÕES	1	CJ
2.11	FORMAS	349,76	m²